

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-02 0114-0100	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm 9*10	m m	90,000	90,000
2	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm 9*10	m m	90,000	90,000
3	KNR 4-02 0133-0100	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm 5*10	szt. szt.	50,000	50,000
4	N.Z. 2-15U 0003-0100	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92) 5,5*10	m m	55,000	55,000
5	N.Z. 2-15U 0003-0200	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm (z.nr 2/92) 6*10	m m	60,000	60,000
6	N.Z. 2-15U 0003-0300	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm (z.nr 2/92) 9*10	m m	90,000	90,000
7	KNR 2-15 0118-0100	Demontaż i ponowny montaż wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm 10*10	szt. szt.	100,000	100,000
8	KNR 2-15 0108-0100	Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 15 mm 5*10	kpl. kpl.	50,000	50,000
9	KNR 2-15 0112-0100	Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm 5*10	szt. szt.	50,000	50,000
10	KNR 4-02 0124-0100	Wymiana głowicy w zaworze mosiężnym o średnicy 15-25 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
11		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
11.1	KNR 4-01 0330-0600	Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej, głębokość wnęk do 1/2 cegły 22	m2 m2	22,000	22,000
11.2	KNR 4-02 0230-0400	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego. Rury żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku 18*10	m m	180,000	180,000
11.3	KNR 4-02 0234-1200	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej 10	szt. szt.	10,000	10,000
11.4	KNR 4-02 0233-0300	Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 50-80 mm 5*10	szt. szt.	50,000	50,000
11.5	KNR 2-15 0205-0200	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm 5*10+5*10	m m	100,000	100,000
11.6	KNR 2-15 0205-0300	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 75 mm 15*10	m m	150,000	150,000
11.7	KNR 2-15 0217-0100	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75 mm, łączone metodą wciskową 1*10	szt. szt.	10,000	10,000
11.8	KNR 2-15 0217-0200	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową 1*10	szt. szt.	10,000	10,000
11.9	KNR-W 2-15 0212-0400	Rury wywiewne o średnicy 50 mm 10	szt. szt.	10,000	10,000
11.10	KNR-W 4-01 0304-0200	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej (wapno suchogaszzone) 0,15*10	m3 m3	1,500	1,500
11.11	KNR-W 4-01 0714-0100	Tynki kat.I (wap.gasz.) wykonywane ręcznie na ścianach płaskich, na podłożach z cegły, pustaków ceram.gazo- i pianobetonów, o pow.podłogi pomieszczenia do 5 m2 2,0*11	m2 m2	22,000	22,000
11.12	KNR 2-02 1215-0100	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,10 m2.	szt.		10,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		10	szt.	10,000	
11.13	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 23*0,12	m3 m3	 2,760	2,760